

VALMISTAUTUMISOHJEET:

Varmista kohteen asennusvalmius ennen asennusta, välttyt lisäkustannuksilta !

TOIMITUSAJAN SOPIMINEN

O Sovi toimitusaika noin 3 viikkoa ennen asennusta,
toimitusaika on vielä täsmennettävä ennen asennusta, sopikaa kumpi täsmentää

TARVITTAVA SÄHKÖVIRTA

O Huolehdi, että sähkövirtaa on riittävästi O voimavirta 3 x16 amp
(ellei ole ilmoita asentajille)

KOHTEEN ERISTYSVALMIUS

O Varmista asennusauton pääseminen asennuskohteen lähelle, etäisyys rakennuksesta n. 10m.
O Rakenteet tehty oikein , huomioi erityisesti ontelo- ja seinärakenteiden oikeellisuus eristyksen onnistumisen kannalta.
O Ennen eristeen puhallusta yläpohjaan on LVIS asennukset sekä palovilla piipun ympärillä oltava valmiina.
O Voimakkaat ilmavirtaukset yläpohjassa tulee estää tuulenohjaimilla tai tuulensuojalevyillä, tuulensuojalevy väh. 100mm yli eristeen yläpinnan.
O Eristettävien tilojen tulee olla puhtaita, lumettomia, jäättömiä ja kuivia.

(SEINIEN ERISTYKSESSÄ LISÄKSI HUOMIOITAVAA

O Kylminä aikoina varmista, että lämpötila sisällä on vähintään +5 C ja ulkona enintään -15 C.
O Lattia puhdistettuna n.2 m etäisyydellä seinästä.
O Eristettävän seinän sähkö ym. asennukset on tehty.
O Ikkunat, ovet ja panelipinnat suojattu asennuskohteiden vierestä.
O Työmaalla on oltava telineet, joilta työn voi turvallisesti suorittaa.
O "Vinttimalleissa" ja rossipohjissa kulkusillat/levyt, joiden päältä työn voi suorittaa.)

ASENNUSYKSIKÖN SAAPUESSA

O Tilaaajan edustajan mukanaolo suositeltavaa yksityiskohtien tarkistamiseksi.

VELOITUKSET URAKOITSIJASTA RIIPPUMATTOMIEN PUUTTEIDEN ILMENTYESSÄ

* Ylimääräinen käyntikerta 200 €(esim. eristys tilattu, mutta ei olekaan mahdollista eristää).
* Odottaminen, siivoaminen ja ylimääräiset työt 51€/h (2 miestä).